



Бетонирование площадок, дорожек, парковок, создание отмосток и монолитно-ленточного фундамента

Контакты для связи:

- Московская область, г.Щелково, ул.Центральная, д.6
- Время работы: без выходных с 9 до 21
- +7-495-175-25-35

Стоимость заливки площадки бетоном без учета материалов *1 900 р/м2!*

Стоимость работ под ключ (включая материалы):

Бетонная площадка под авто до 3 тонн

Работы:

- Геодезическая разметка и вынос высот в натуру.
- Укладка гидроизоляции.
- Отсыпка песка с послойной трамбовкой.
- Отсыпка слоя щебня с уплотнением.
- Армирование сеткой сварной.
- Укладка пленки для устранения утечки цементного молочка.
- Установка опалубки и маяков.
- Заливка монолитного бетона толщиной 15 см с уплотнением.
- Финишное выравнивание бетона.

Материалы:

- Песок, щебень.
- Гидроизоляция.
- Арматура 10 мм.
- Бетон М350 15 см.

Цена 4900 р/м2

Бетонная площадка для авто более 3 тонн

Работы:

- Геодезическая разметка и вынос высот в натуру.
- Укладка гидроизоляции.
- Отсыпка песка с послойной трамбовкой.
- Отсыпка слоя щебня с уплотнением.
- Раскладка арматуры и вязка сетки.
- Укладка пленки для устранения утечки цементного молочка.
- Установка опалубки и маяков.
- Заливка монолитного бетона толщиной 20 см с уплотнением.
- Финишное выравнивание бетона.

Материалы:

- Песок, щебень.
- Гидроизоляция.
- Арматура 12 мм.
- Бетон М350 20 см.

Цена 5900 р/м²

Бетонная отмостка до 1,5 тонн

Работы:

- Геодезическая разметка и вынос высот в натуру.
- Укладка гидроизоляции.
- Установка опалубки (в стоимость не включено).
- Отсыпка в траншею слоя песка.
- Раскладка и связка армирующей металлической сетки.
- Укладка пленки полиэтиленовой.
- Приемка и распределение бетона.
- Уплотнение и выравнивание бетона.
- Укрытие пленкой или нанесение защитного состава от пересыхания.
- Нарезка и герметизация швов (опционально).

Материалы:

- Песок.
- Гидроизоляция.
- Дорожная сетка 100/100/4.
- Бетон М350 10 см.

Цена 3900 р/м²

Площадка под беседку до 1,5 тонн

Работы:

- Подготовка проекта работ и сметы.
- Разметка будущей площадки согласно плану.
- Снятие верхнего слоя грунта и трамбовка поверхности.
- Отсыпка песка и укладка гидроизоляции.
- Укладка пленки полиэтиленовой.
- Приемка и распределение бетона.
- Уплотнение и выглаживание бетона.
- Укрытие пленкой или нанесение защитного состава от пересыхания.
- Нарезка и герметизация швов (опционально).

Материалы:

- Песок.
- Гидроизоляция.
- Дорожная сетка 100/100/4.
- бетон М350 10 см.

Цена 3900 р/м2

Площадка мангальной зоны до 1,5 тонн

Работы:

- Подготовка проекта работ и сметы.
- Разметка будущей площадки согласно плану.
- Снятие верхнего слоя грунта и трамбовка поверхности.
- Отсыпка песка и укладка гидроизоляции.
- Укладка пленки полиэтиленовой.
- Приемка и распределение бетона.
- Уплотнение и выглаживание бетона.
- Укрытие пленкой или нанесение защитного состава от пересыхания.
- Нарезка и герметизация швов (опционально).

Материалы:

- Песок, щебень.
- Гидроизоляция.
- Дорожная сетка 100/100/4.
- Бетон М350 10 см.

Цена 3900 р/м2

Садовые дорожки до 1,5 тонн

Работы:

- Геодезическая разметка и вынос высот в натуру.
- Выемка грунта основания.
- Укладка гидроизоляции.
- Отсыпка песка.
- Установка опалубки.
- Укладка пленки.
- Укладка сварной сетки.
- Перемещение бетона по территории вручную.
- Приемка бетона слоем 10 см с уплотнением.
- Выглаживание бетона.
- Защита бетона от пересыхания.

Материалы:

- Песок, щебень.
- Гидроизоляция.
- Дорожная сетка 100/100/4.
- Бетон М350 10 см.

Цена 3900 р/м2

Монолитно-ленточный фундамент 300*500 мм

Работы:

- Выбор грунта.
- Укладка гидроизоляции.
- Отсыпка песка с послойной трамбовкой.
- Отсыпка слоя щебня с уплотнением.
- Установка опалубки.
- Установка армированного каркаса.
- Заливка монолитного бетона.

Материалы:

- Гидроизоляция.
- Песок 20 см.
- Щебень 10см.
- Арматура АIII 12.
- Пленка полиэтиленовая 200.
- Бетон М350.

Цена 7300р/м.пог

Монолитно-ленточный фундамент 300*500 мм с металлическими столбами высота 1800мм

Работы:

- Выбор грунта.
- Бурение лунок под металлические столбы.
- Установка металлических столбов.
- Укладка гидроизоляции.
- Отсыпка песка с послойной трамбовкой.
- Отсыпка слоя щебня с уплотнением.
- Установка опалубки.
- Установка армированного каркаса.
- Заливка монолитного бетона.

Материалы:

- Металлические столбы 600*600*1800.
- Гидроизоляция.
- Песок 20 см.
- Щебень 10см.
- Арматура АIII12.
- Пленка полиэтиленовая 200.
- Бетон М350.

Цена 8500 р/м.пог